



ÁREA REQUIRENTE:	Unidad de Análisis de Riesgos
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	Adecuaciones del bien objeto comodato MIDUVI
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:	Las oficinas ubicadas en planta baja, a la derecha del edificio MIDUVI AZUAY, las cuales constituyen un área total de 221.15 m ² , requieren mantenimiento por humedad (lijado y pintura), colocación de piso de madera, incorporación de punto de agua potable, mantenimiento en el cielo raso, entre otras cosas; esto con el objetivo de que las oficinas tengan las condiciones óptimas para ser ocupadas por los funcionarios de la Coordinación Zonal 6 del SNGRE
LUGAR DE ENTREGA	Calles Simón Bolívar 14-41 y Estévez de Toral, parroquia Cuenca del Cantón Cuenca provincia del Azuay
FORMA DE PAGO:	Transferencia a través del sistema ESIGEF

DETALLE DE PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

Nº Item	CPC	Nombre del Bien, Servicio, Obra y/o Consultoría	Descripción Técnica	Garantía Técnica / Servicio (años, meses, días)	Plazo de entrega	Unidad de Medida	Cantidad
1	54790.05.01	Adecuaciones de Oficinas en el Edificio MIDUVI, calle Simón Bolívar	Limpieza de vidrio	6 meses	15 días	m2	32,2
2			Sellado de vidrio con silicon y chova			m2	20
3			Lijado y preparacion de pared listo a aplicar pintura			m2	296,57
4			Pintura para interiores economica lavable sin sellador			m2	296,57
5			Desmontaje estrucutra de madera			m2	6,5
6			Desarmado de piso de madera antiguo			m2	60,72
7			Revestimiento de piso flotante Alto trafico AC4 (incluye rastrea 7cm)			m2	82,92
8			Lijado y preparacion de cielo raso listo a aplicar pintura			m2	69,62
9			Pintura para cielo raso, economica lavable sin sellador			m2	69,62
10			Punto de agua fria termofusion 1/2"			unidad	1
11			Suministro e instalacion agua fria tuberia termofusion 1/2"			ml	6
12			Punto de desague PVC d= 50mm			unidad	1
13			Suministro e intalacion tuberia PVC d=50mm			ml	10,52
14			Desarmado de cielo raso por cuadros de 0,65m x 0,65m			unidad	4
15			Colocacion de cielo raso por cuadros de 0,65m x 0,65m			unidad	4
16			Pared divisora gypsum suministro, colocacion			m2	8,4
17			Desmontaje paneles de vidrio en estrucutra de madera			unidad	22
18			Desmontaje estrucutra de madera 1,20m x 2,86m			unidad	1
19			Demolicion de barra de mortero 1,20m			unidad	1
20			Montaje de puerta de aluminio 0,9m x 2,1			unidad	2
21			Montaje paneles de vidrio			unidad	22
22			Limpieza y lacado de mueble de madera			unidad	1
23			Espejo claro para baños (3mm), incluye soporte			m2	4
24			Suministro e instalación de estructura de tela para cubierta de vidrio			m2	22,2
25			Cerradura para puerta metálica			unidad	4
26			Reubicación de puerta de madera			unidad	1
27			Suministro e intalación de ventana tipo persiana			m2	2,5
28			Colocación de mesón de madera con fregadero			unidad	1
29			Limpieza final			m2	135,16

Observaciones / Recomendaciones:

Elaborado por: <i>(Analista)</i>	Revisado por: <i>(Jefe Inmediato)</i>	Aprobado por: <i>(Subsecretaría/ Coordinación)</i>
NOMBRE: Ing. Santiago Álvarez E	NOMBRE: Mgs. Lorena Pesántez	NOMBRE: Crnl. Milton Benítez A.
CARGO: Técnico Analista de Riesgos	CARGO: Directora Zonal 6 SNGRE	CARGO: Coordinador zonal 6 SNGRE
FECHA: 20 de julio de 2022	FECHA: 20 de julio de 2022	FECHA: 20 de julio de 2022