



ÁREA REQUERENTE:	Unidad de Análisis de Riesgos
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	Contratación de instalación de puntos de red, teléfono y eléctrico para oficinas CZ6 SNGRE
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:	Las nuevas oficinas de la CZ6 no cuentan con instalaciones de internet, teléfono y eléctrico, por lo que es necesario la instalación de estas para el adecuado trabajo de los funcionarios
LUGAR DE ENTREGA	Calles Simón Bolívar 14-41 y Estévez de Toral, parroquia Cuenca del Cantón Cuenca provincia del Azuay
FORMA DE PAGO:	Transferencia bancaria mediante sistema ESIGEF

DETALLE DE PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

Nº Item	CPC	Nombre del Bien, Servicio, Obra y/o Consultoría	Descripción Técnica	Garantía Técnica / Servicio (años,	Plazo de entrega	Unidad de Medida	Cantidad
1	873900011	Instalación de puntos de red, teléfono y eléctrico	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CERRADO COMPACTO DE 9UR MONOBLOQUE CON PUERTA	6 MESES	15 DÍAS	unidad	1
2			INSTALACIÓN ROUTER WIRELESS			unidad	2
3			SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROLLO DE CABLE UTP NEXXT AB356NXT08 LSZH CATEGORIA 6			m	610
4			SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROLLO DE CABLE TELEFÓNICO DSA-TEL4H 4 HILOS PLANO			m	250
5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE RED UTP PATCH CORD 1,5m			unidad	25
6			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RJ45 CAT 6A			unidad	25
7			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR RJ11			unidad	12
8			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR JACK RJ45 HEMBRA CAT6A			unidad	25
9			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR JACK RJ11 HEMBRA			unidad	12
10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA SOBREPUESTA			unidad	25
11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACEPLATE DE 2 PUERTOS PARA CAJA SOBREPUESTA			unidad	25
12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA PLÁSTICA DEXSON LISA 40mm * 25mm * 2m			unidad	150
13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON PLACA - 2 POLOS			unidad	23
14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR			unidad	8
15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA SOBREPUESTA LINEAL LED 2X18 C/TUBOS SPLENDOR			unidad	10
16			INSTALACION Y CONFIGURACION CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TEM824			unidad	1
17			INSTALACION SWITCH CISCO FTX1637842C			unidad	1

Observaciones / Recomendaciones: La central telefónica se debe configurar y levantar el servicio en base a las necesidades del numero de extensiones descritas para cada punto telefónico solicitado en el proyecto (12 puntos).

Además de ser necesario se podrá coordinar una inspección en el lugar de entrega (Calles Simón Bolívar 14-41 y Estévez de Toral, parroquia Cuenca del Cantón Cuenca provincia del Azuay) con el Ing. Santiago Álvarez al Teléfono: 07-4058142, Ext.: 106 o al correo institucional: santiago.alvarez@gestionderiesgos.gob.ec

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Ing. Santiago Álvarez	NOMBRE: Mgs. Lorena Pesántez	NOMBRE: Crnl. Milton Benítez A.
CARGO: Técnico Analista de Riesgos	CARGO: Directora Zonal 6 SNGRE	CARGO: Coordinador zonal 6 SNGRE
FECHA: 17 de agosto de 2022	FECHA: 17 de agosto de 2022	FECHA: 17 de agosto de 2022